


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	351,341.55	1.3607	476,696.43	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			477,766.43	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			477,000.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 160.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 596.25 บาท



นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอุโมงค์สุข บ้านเขาระโคน หมู่ที่ 13

สถานที่ บ้านเขาระโคน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 160.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ภ.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานขุดหรือหนา 0.10 ม. พร้อมปรับเกรดบดทับ	ตร.ม.	960.00	11.44	10,982.40	1.3607	15.56	14,937.60	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		71.18					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	8.40	81.94	688.25	1.3607	111.48	936.43	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	- ทราฮายาบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	40.00	569.39	22,775.60	1.3607	774.76	30,990.40	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	394.87	315,895.30	1.3607	537.29	429,832.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				350,341.55			476,696.43	
	ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและจำนวนความสะดวก, ติดต้นไม้ คุ้มครองท่อประปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				351,341.55			477,766.43	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							477,766.43	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							477,000.00	
(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%