

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขุดลอกสระน้ำสาธารณะภายในหมู่ (สระบ้านหนองไทรช่วงฝายน้ำล้น) บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๓๗,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ขนาดปากสระกว้างรวม ๑๘.๐๐ - ๓๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๙.๕๐ เมตร (จากระดับหลังคันบ่อ) หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๙๑๖ ลูกบาศก์เมตร ในจุดที่กำหนด ตามแบบรูปและรายการที่เทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐ บาท

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

### ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐพล ปรมัตถ์	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประเภทงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน (สระบ้านหนองไทรช่วงฝายน้ำล้น) บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไทร หมู่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	250,819.42	1.3357	335,019.50	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			335,019.50	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			335,000.00	
	(สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				



นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
งบประมาณประจำปี 2566

โครงการ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน (สระบ้านหนองไทรช่วงฝายบ้านกล้วย) บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3  
ปริมาณงาน ขนาดปากสระกว้างรวม 18 - 30 เมตร ยาวรวม 170 เมตร ลึกเฉลี่ย 9.50 เมตร (จากระดับหลังคันป่อ)  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,916 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
สถานที่ บ้านหนองไทร หมู่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5		ช่องที่ 6 ค่า Factor F	ช่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
				ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุด								
	1.1 งานถากถางและล้มต้นไม้	880.00	ตร.ม.	2.64	2,323.20	1.3357	3.53	3,103.10	
	1.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนทิ้ง	5,916.00	ลบ.ม.	41.86	247,667.42	1.3357	55.92	330,809.38	
2	1.3 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับ		ลบ.ม.	5.00	0.00	1.3357	6.68	0.00	
	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,120.00	ลบ.ม.	0.74	828.80	1.3357	0.99	1,107.03	
					250,819.42			335,019.50	
								335,000.00	

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



นายกิตติพงษ์ เลาะห์นันท์  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายณัฐพล ปรมัตถ์  
กรรมการกำหนดราคากลาง