

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อำเภอ สีคิ้ว

จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยอวัดแก้วสัมฤทธิ์) บ้านโนนกระถิ่นศรีประทาน หมู่ที่ 8

สถานที่ บ้านโนนกระถิ่นศรีประทาน หมู่ 8 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 210.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกรดถนนเดิม	ตร.ม.	1,050.00	5.00	5,250.00	1.3642	6.82	7,161.00	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.07					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	36.23	79.09	2,865.04	1.3642	107.89	3,908.32	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร ค.ส.ล.								
	-ทรายหยาบบดอัดแน่น หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.	42.11	571.87	24,082.88	1.3642	780.14	32,853.65	
	- ผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	842.25	395.32	332,961.01	1.3642	539.29	454,217.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				365,158.92			498,139.97	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก, ติดต้นไม้ คุ้มครองประชาชน	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				366,158.92			499,209.97	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							499,209.97	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							498,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอลงกรณ์ จามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง


นายณัฐพล ปรมัตต์
กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบสรุปปริมาณงาน

โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวัดแก้วสัมฤทธิ์) บ้านโนนกระถิ่นศรีประทาน หมู่ที่ 8

ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่ ๘42.25 ตร.ม. ระยะทาง 0.210 กม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าดำเนินการ	ค่าวัสดุ+ ค่าดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งเครื่องผสม(1ครั้ง)	-	ตร.ม.	-	5.36	5.36	-	
2	คอนกรีต	126.34	ลบ.ม.	1,732.43	327.00	2,059.43	260,183.24	
3	ค่าขนส่งคอนกรีต ในโครงการ	126.34	ลบ.ม.	-	14.63	14.63	1,848.32	
4	ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh	842.25	ตร.ม.	40.00	5.00	45.00	37,901.25	
5	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	210.00	ม.	-	20.60	20.60	4,326.00	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	842.25	ตร.ม.	-	12.12	12.12	10,208.07	
7	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	842.25	ตร.ม.	-	9.27	9.27	7,807.66	
8	เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	169.00	กก.	22.45	3.40	25.85	4,369.08	
9	เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)		กก.	21.34	3.40	24.74	-	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคาง	160.00	ม.	-	23.39	23.39	3,742.40	
11	MATIC JOINT SEALER	110.00	ลิตร	18.00	-	18.00	1,980.00	
12	ท่อ METAL CAP	7.00	ชุด	5.00	-	5.00	35.00	
13	กระดาษขานอ้อย	-	แผ่น	270.00	-	270.00	-	
14	ทาสี + จาระบี	140	ชุด.	4.00	-	4.00	560.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							332,961.01	
รวมค่างาน / ตารางเมตร							395.32	