



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (ขอย 1/3) บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไทร หมู่ 3 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แฉก
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	326,550.66	1.3642	445,480.41	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			446,550.41	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			445,000.00	
	(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
	ความยาว	1.050	กม.	เฉลี่ยราคา	ตร.ม. ละ 84.76 บาท



นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอรรถพงษ์ นามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอนุรุฒ ประมัตต์
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (ซอย 1/3) บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3

สถานที่ บ้านหนองไทร หมู่ 3 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอเสี้ยว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ยาวรวม 1,050.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,250.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	6,825	1.76	12,012.00	1.3642	2.40	16,386.77	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	-	5.00	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัสดุคัดเลือก (ดิน)	ลบ.ม	3,019	104.20	314,538.66	1.3642	142.14	429,093.63	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม		-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				326,550.66			445,480.41	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก ติดตั้งไม้ค้ำต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							446,550.41	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)							445,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

.....

นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นายณัฐพล ปรมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง