


## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง มีวจรจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโนนหน้าคา - ซอยหลังบ้านรองดาว บ้านโนนกระดินศรีประทาน หมู่ที่ 8  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกระดินศรีประทาน หมู่ 8 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทด.หนองน้ำใส /2566  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	375,865.76	1.3642	511,361.14	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			512,431.14	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	(ห้าแสนบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 167.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 598.80 บาท




นายกิตติพงษ์ เลาทยานันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอสงกรม จอมพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโนนหนุ่ยคา - ขอยหลังบ้านรองควาว บ้านโนนกระถินศรีประทาน หมู่ที่ 8

สถานที่ บ้านโนนกระถินศรีประทาน หมู่ 8 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 167.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>๑</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>๒</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกรดตัดทับถนนเดิม	ตร.ม.	1,002.00	5.00	5,010.00	1.3642	6.82	6,833.64	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.90					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	28.81	80.22	2,310.94	1.3642	109.43	3,152.40	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร ค.ส.ล.								
	-ทรายหยาบคัดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	41.75	574.88	24,001.24	1.3642	784.25	32,742.44	
	- ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	835.00	403.47	336,893.58	1.3642	550.40	459,584.00	
3	งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด $\phi$ 0.40 ม.	ท่อน	7	950.00	6,650.00	1.3607	1,292.67	9,048.66	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				374,865.76			511,361.14	
	<b>ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง</b>								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกจราจรติดตั้งไม้ คัดต่อท่อประปาฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				375,865.76			512,431.14	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							512,431.14	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							500,000.00	
	(ห้าแสนบาทถ้วน)								

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพล ปรมัตถ์  
กรรมการกำหนดราคากลาง