

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยหน้าคอกวัวพร้อมวางท่อ) ซอยนางजू บ้านชั้นน้ำทิพย์ หมู่ที่ 15  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชั้นน้ำทิพย์ หมู่ที่ 15 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสิคีร์ จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทศ.หนองน้ำใส 2566  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 งาน  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	252,232.67	1.3607	343,213.27	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดคละเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
				-	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				344,283.27	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			336,000.00	
(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ความยาว 0.140 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 400.00 บาท

.....  
 นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 นายอสงกรณ์ งามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 นายณัฐพล ประมัตต์  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอบหน้าคอกว้างหรือมวงท่อ) ซอยนางรู่ บ้านซับน้ำทิพย์ หมู่ที่ 15

สถานที่ บ้านซับน้ำทิพย์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอเสี้ยว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร


ระยะทางรวม 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อ หน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานขุดหรือปรับเกลียวแต่ง	ตร.ม.	1,050	7.00	7,350.00	1.3607	9.52	10,001.15	
	และบดทับคันทางเดิม								
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	131	687.41	89,861.67	1.3607	935.36	122,274.78	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	840	35.71	29,996.40	1.3607	48.59	40,816.10	บนหินคลุก
	- งานผิวจราจรแบบ Cape Seal	ตร.ม.	840	128.72	108,124.80	1.3607	175.15	147,125.42	
3	งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด $\phi$ 0.40 ม.	ท่อน	9	750.00	6,750.00	1.3607	1,020.53	9,184.73	
4	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	35	290.00	10,150.00	1.3607	394.60	13,811.11	(กว้าง 0.10 ม.)
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				252,232.87			343,213.27	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก ติดตั้งไม้ค้ำค้ำท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							344,283.27	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)							336,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายอรรถกร งามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายณัฐพล ปรมัตต์  
 กรรมการกำหนดราคากลาง