


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายหนองน้ำใส - บุกา บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองน้ำใส หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสิคีร์ จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	697,587.64	1.3607	949,207.49	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			950,277.49	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			950,000.00	
	(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				


ความยาว 0.400 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 395.83 บาท



นายกิตติพงษ์ เลหาะนันท์
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายชงกรณ์ งามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายหนองน้ำใส - บุดา บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1

สถานที่ บ้านหนองน้ำใส หมู่ 1 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร


ระยะทางรวม 400.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	3,000	7.00	21,000.00	1.3607	9.52	28,574.70	
	และบดทับคืบทางเดิม								
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	374	687.41	256,747.64	1.3607	935.36	349,356.51	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,400	35.31	84,744.00	1.3607	48.05	115,311.16	บนหินคลุก
	- งานผิวจราจรแบบ Cape Seal	ตร.ม.	2,400	127.54	306,096.00	1.3607	173.54	416,504.83	
3	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	100	290.00	29,000.00	1.3607	394.60	39,460.30	(กว้าง 0.10 ม.)
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				697,587.64			949,207.49	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	กีดตั้งป้ายเตือนและขำแนวความสะดวก คัดค้านไม่คัดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							950,277.49	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)							950,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง ทด.หนองน้ำใส