


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคู่ 6 - สีแยกขีบตาเสวร์ บ้านโนนกระดิงศรีประทาน หมู่ที่ 8  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกระดิงศรีประทาน หมู่ 8 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	351,217.82	1.3607	477,902.09	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			478,972.09	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			478,000.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ความยาว 0.240 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 398.33 บาท



นายกิตติพงษ์ เลานันท์  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายณัฐพล ปรมัตต์  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคุ้ม 6 - สี่แยกขับตาเสาร์ บ้านโนนกระถินศรีประทาน หมู่ที่ 8

สถานที่ บ้านโนนกระถินศรีประทาน หมู่ 8 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทางรวม 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อ หน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<b>ก.งานทาง</b>								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	1,440	5.00	7,200.00	1.3607	6.80	9,797.04	
2	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>								
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	188	687.41	129,301.82	1.3607	935.36	175,940.99	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,200	35.71	42,852.00	1.3607	48.59	58,308.72	บนหินคลุก
	- งานผิวจราจรแบบ Cape Seal	ตร.ม.	1,200	128.72	154,464.00	1.3607	175.15	210,179.16	
	- งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	60	290.00	17,400.00	1.3607	394.60	23,676.18	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)</b>				351,217.82			477,902.09	
	<b>ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง</b>								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก คัดค้าน้ำ สัดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)</b>							478,972.09	
	<b>คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ</b>							<b>(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)</b>	
								478,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

.....

นายกิตติพงษ์ เลาพะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นายณัฐพล ปรมัตถ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง ทต.หนองน้ำใส