

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายวัดเขากะโดน-ศาลปู่ตา) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 5 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสิเกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แฉก
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	295,781.52	1.3607	402,469.91	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			403,539.91	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			400,000.00	
	(สี่แสนบาทถ้วน)				

ความยาว 0.200 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 400.00 บาท

ก.ร. ๐๒.

นายกิตติพงษ์ เลหาหนันท์
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพล ปรมัตต์
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายวัดเขากระโดน-ศาลปู่ตา) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5

สถานที่ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสิเกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


ระยะทางรวม 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<u>ป.งานทาง</u>								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่ง และบดทับคันทางเดิม	ตร.ม.	1,300	7.00	9,100.00	1.3607	9.52	12,382.37	
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	157	687.41	107,751.52	1.3607	935.36	146,617.49	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,000	35.71	35,710.00	1.3607	48.59	48,590.60	บนหินคลุก
	- งานผิวจราจรแบบ Cape Seal	ตร.ม.	1,000	128.72	128,720.00	1.3607	175.15	175,149.30	
3	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	50	290.00	14,500.00	1.3607	394.60	19,730.15	(กว้าง 0.10 ม.)
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				295,781.52			402,469.91	
	<u>ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง</u>								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก คัดค้านไม้คัดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							403,539.91	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สี่แสนบาทถ้วน)							400,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลหาะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง


นายณัฐพล ปรมัตต์
กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง ทต.หนองน้ำใส