


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนางก้อย บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองน้ำใส หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	288,731.07	1.3607	391,510.98	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกยว่งหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			392,580.98	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			392,500.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 133.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 590.23 บาท




นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนางก้อย บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1

สถานที่ บ้านหนองน้ำใส หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


ความยาวรวม 133.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 665.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	ปรับเกลี่ยคตัดดินเดิม	ตร.ม.	864.50	5.00	4,322.50	1.3607	6.80	5,878.60	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		71.18					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	22.94	81.94	1,879.79	1.3607	111.48	2,557.63	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร ค.ส.ล.								
	- ทราฮายาบค้อัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	33.45	569.39	19,046.10	1.3607	774.76	25,915.72	
	- ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	669.00	392.35	262,482.68	1.3607	533.87	357,159.03	
	รวมค่างานคันดินงานทาง (1)				287,731.07			391,510.98	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก, ติดต้นไม้ ค้ำตั้งท่อประปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานคันดินงานทางทั้งหมด				288,731.07			392,580.98	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							392,580.98	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							392,500.00	
(สามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลหาณะนันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอสงกรณ์ จงมพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพล ปรมัตถ์
กรรมการกำหนดราคากลาง