


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง วิศวกรรมแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกตู - ไทรงาม (จำนวน 2 ช่วง) บ้านหนองเกตู หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเกตู หมู่ 4 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	342,463.88	1.3607	464,621.09	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			465,691.09	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			465,000.00	

ความยาวถนน 150.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 620.00 บาท




นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกตู - ไทรงาม (จำนวน 2 ช่วง) บ้านหนองเกตู หมู่ที่ 4

สถานที่ บ้านหนองเกตู หมู่ 4 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 150.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งบงานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกรดคดทับถมเดิม	ตร.ม.	900.00	1.76	1,584.00	1.3607	2.39	2,151.00	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.90					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	25.88	80.22	2,075.69	1.3607	109.15	2,824.26	
	งานลาดคอนกรีต หนา 0.10 เมตร	ตร.ม.	30.00	350.00	10,500.00	1.3607	476.24	14,287.20	
	กว้าง 1.50 เมตร ยาว 10 เมตร (2 ด้าน)								
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	37.50	574.88	21,558.00	1.3607	782.23	29,333.63	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	407.66	305,746.18	1.3607	554.70	416,025.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				341,463.88			464,621.09	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	คิดตั้งป้ายเตือนและชำนาญความสะดวก.คิดค้นไม่ คิดต่อท่อประปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				342,463.88			465,691.09	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							465,691.09	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							465,000.00	

(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลหาะนันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอรรถกฤษณ์ จามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอรุพล ประมุด์
กรรมการกำหนดราคากลาง