


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางพวน) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสิคีร์ จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	299,138.51	1.3607	405,669.75	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			406,739.75	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			400,000.00	
	(สี่แสนบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 167.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 598.80 บาท




นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง


นายณัฐพล ประมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางพวน) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5

สถานที่ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 167.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 668.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินชั้นทาง								
	ชุดหรือปรับเกลียบทับถนนเดิม	ตร.ม.	918.50	5.00	4,592.50	1.3607	6.80	6,245.80	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.90					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	28.81	80.22	2,310.94	1.3607	109.15	3,144.34	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	- ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	33.51	574.88	19,265.67	1.3607	782.23	26,214.48	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	670.25	405.77	271,969.41	1.3607	552.13	370,065.13	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				298,138.51			405,669.75	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกติดตั้งไม่ คิดต่อต่อประชาชน	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				299,138.51			406,739.75	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							406,739.75	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							400,000.00	
(สี่แสนบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายฉลองกรณิ งามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพล ปรมัตต์
กรรมการกำหนดราคากลาง