


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 11) บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	294,428.88	1.3607	399,264.12	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			400,334.12	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			400,000.00	
	(สี่แสนบาทถ้วน)				


ความยาวถนน 133.00 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 601.50 บาท



นายกิตติพงษ์ เล่าหะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายอลงกรณ์ จอมพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายณัฐพล ปรมัตต์
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย 11) บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17

สถานที่ บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


ความยาวรวม 133.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 665.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกรดคดทับถนนเดิม	ตร.ม.	798.00	5.00	3,990.00	1.3607	6.80	5,426.40	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.90					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	22.94	80.22	1,840.45	1.3607	109.15	2,504.17	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	33.25	574.88	19,114.76	1.3607	782.23	26,009.15	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	665.00	403.73	268,483.68	1.3607	549.36	365,324.40	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				293,428.88			399,264.12	
	ค. งานอำนวยความสะดวกขั้วระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกติดตั้งไม้ค้ำต่อท่อประปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				294,428.88			400,334.12	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							400,334.12	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							400,000.00	
(สี่แสนบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลาะห์นันท์
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชณสรณ์ งามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์
 กรรมการกำหนดราคากลาง