


## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ฝัวจจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนจิว - คลองมะเกลือ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	342,463.88	1.3607	464,621.09	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			465,691.09	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			455,000.00	
	(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				


ความยาวถนน 150.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 606.67 บาท



นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายอสังกรณ์ จามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายณัฐพล ปรมัตต์  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนจิว - คลองมะเกลือ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5

สถานที่ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 150.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ป.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกรดตบที่บดนม	ตร.ม.	900.00	1.76	1,584.00	1.3607	2.39	2,151.00	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.90					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	25.88	80.22	2,075.69	1.3607	109.15	2,824.26	
	งานลาดคอนกรีต หน้า 0.10 เมตร	ตร.ม.	30.00	350.00	10,500.00	1.3607	476.24	14,287.20	
	กว้าง 1.50 เมตร ยาว 10 เมตร ( 2 ด้าน)								
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.05 ม.	ลบ.ม.	37.50	574.88	21,558.00	1.3607	782.23	29,333.63	
	- ผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	407.66	305,746.18	1.3607	554.70	416,025.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				341,463.88			464,621.09	
<b>ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง</b>									
1	ติดตั้งป้ายเตือนและจำนวนความระแวก, สติ๊กเกอร์ คัดต่อท่อประปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				342,463.88			465,691.09	
<b>รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ</b>								465,691.09	
<b>คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ</b>								455,000.00	
(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)									


Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลาทะนันท์  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอรรถกร จอมพานิชกิจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์  
กรรมการกำหนดราคากลาง