

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายบ้านสง่าพัฒนา-บ้านหนองหูกุ้ง) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	371,904.38	1.3607	506,050.28	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
				-	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			507,120.28	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	(ห้ามสนบทถ้วน)				

ความยาว 1.000 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 100.00 บาท

ประมาณราคา .....  
 (นายอัครินทร์ งามพานิชกิจ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ .....  
 (นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
 (นายคมนา อรรถวิทยากุล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ .....  
 (นายชาติวิ อินทร์ประดิษฐ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการฯ

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

ตำแหน่ง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายบ้านสง่าพัฒนา-บ้านหนองผักนึ่ง) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7

สถานที่ บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.50 เมตร

ระยะทางรวม 1,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ป.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	6,000	1.79	10,740.00	1.3607	2.44	14,613.92	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	-	5.00	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัสดุคัดเลือก (ดิน)	ลบ.ม	2,875	113.21	325,464.38	1.3607	154.04	442,859.38	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม		-	-	-	-	-	
3	งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด φ 0.60 ม.	ท่อน	8	1,200.00	9,600.00	1.3607	1,632.84	13,062.72	
	- ขนาด φ 0.80 ม.	ท่อน	9	1,880.00	16,920.00	1.3607	2,558.12	23,023.04	
4	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - φ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	1	4,080.00	4,080.00	1.3607	5,551.66	5,551.66	
	- 1 - φ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	1	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				371,904.38			506,050.28	
	ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกติดตั้งไม้ค้ำค้ำท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							507,120.28	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (ห้าแสนบาทถ้วน)							500,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

