

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ้านหนองผักบุ้ง - คุ่มโนนหญ้าคา) บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐพล ปรมัตต์	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนหินคลุก (สายหนองผักนึ่ง - คุ่มโนนหญ้าคา) บ้านหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 11 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2567
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	197,459.68	1.3642	269,374.49	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่าแรงขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			270,444.49	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			270,000.00	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				


ความยาว 0.360 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 150.00 บาท



นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายสงครณี งามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายณัฐพล ปรมัตต์
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก (สายหนองผักนึ่ง - คุ่มโนนหญ้าคา) บ้านหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 11

สถานที่ บ้านหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 11 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทางรวม 360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<u>ก.งานทาง</u>								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	2,340	5.00	11,700.00	1.3642	6.82	15,961.14	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัสดุคัดเลือก (ดิน) หนา 0.35 ม	ลบ.ม	-	109.72	-	-	-	-	
	- งานชั้นผิวทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม	ลบ.ม	278	667.96	185,759.68	1.3642	911.23	253,413.35	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				197,459.68			269,374.49	
	<u>ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง</u>								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก ตัดต้นไม้,ตัดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							270,444.49	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)							270,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง


นายณัฐพล ปรมัตถ์
กรรมการกำหนดราคากลาง